



**SIA**

SECRETARÍA DE IMPULSO  
AGROPECUARIO

**CARACTERISTICAS**

ANCHO (M)	10
LARGO (M)	20
ALTURA POSTE(M)	1.4 M
AREA(M2)	200
NUMERO DE CAMAS	6

**GENERADOR DE OBRA**

**MODULO DE NOPAL 200 M2**

CONCEPTO	CONCEPTO	CANTIDAD
<b>ACERO GALVANIZADO ESTRUCTURAL</b>	<b>LOTE</b>	<b>1</b>
PTR C-150 GALV, CAL.14 G90, DE 2M (POSTES CIMENTADOS 60 CM)	PIEZA	21
PTR C-150 GALV, CAL.14 G90, DE 3M (POSTE AL CENTRO DEL ARCO CON CIMENTACION)	PIEZA	4
PTR C-150 GALV, CAL.14 G90, DE 3M (POSTE PARA MARCO DE PUERTA Y CIMENTACION)	PIEZA	2
PTR C-100 GALV, CAL.16 G90, DE 6M (ARCO ROLADO A 5M)	PIEZA	14
PTR C-100 GALV, CAL.16 G90, DE 20M (LARGUERO CENTRAL)	PIEZA	2
PTR C-100 GALV, CAL.16 G90, DE 20M (LARGUERO LATERAL SUPERIOR IZQUIERDO Y DERECHO)	PIEZA	2
PTR C-100 GALV, CAL.14 G90, DE 5M (BARRA POSTERIOR)	PIEZA	2
PERFIL SUJETADOR GALV CAL.23.5 X 6M	PIEZA	23
ZIGZAG GALV 10KG-160M	ROLLO	1
BASE DE CANALETA	PIEZA	7
CANALETA GALVANIZADA CALIBRE 18	METROS	21
<b>CUBIERTA PLASTICA</b>	<b>LOTE</b>	<b>1</b>
PLASTICO CAL.720 AL 25% BLANCO LECHOSO, ANCHO 6.20 METROS PARA TECHO	METROS	46
MALLA ANTIAFIDOS 40 X 25 HILOS; 3.7 DE ANCHO; CRISTAL PARA PARTE LATERAL IZQUIERDA Y DERECHA; PARTE FRONTAL Y POSTERIOR	METROS	35
PUERTA DE PTR C-100 GALV DE LAS SIGUIENTES MEDIDAS (100 CM ANCHO X 180 CM ALTO) CON CERROJO TIPO MAUSER DE 10 CM Y 2 BISAGRAS DE 2.5 X 2.5 PULGADAS	LOTE	2
CONCRETO F" <sup>2</sup> =150 KG/CM <sup>2</sup> DE RESISTENCIA	LOTE	1.00
CEMENTO GRIS 50 KG	BULTO	8.00
GRAVA	M3	1.20
ARENA	M3	1.20
<b>TORNILLERIA</b>	<b>LOTE</b>	<b>1.00</b>
PHILIPS GALVANIZADAS 8X1/2" CABEZA HEXAGONAL PUNTA DE BROCA	PIEZA	600
TORNILLO 3/8 X 3" GALV. CON TUERCA CABEZA DE COCHE CON TUERCA	PIEZA	16
TORNILLO 3/8 X 3.5" GALV. CON TUERCA CABEZA HEXAGONAL CON TUERCA	PIEZA	48
<b>CONSUMIBLES</b>	<b>LOTE</b>	<b>1</b>
SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO CON MINIVALVULAS	LOTE	1
PVC HUDRAULICO RD26 DE 3/4"	PIEZA	1.5
TAPON HIDRAULICO RH DE 3/4"	PIEZA	1
CODO HIDRAULICO DE 3/4"	PIEZA	3
ADAPTADOR HEMBRA DE 3/4"	PIEZA	2



# SIA

SECRETARÍA DE IMPULSO  
AGROPECUARIO

UNA NUEVA HISTORIA

## CARACTERÍSTICAS

ANCHO (M)	10
LARGO (M)	20
ALTURA POSTE(M)	1.4 M
AREA(M2)	200
NUMERO DE CAMAS	6

## GENERADOR DE OBRA

### MODULO DE NOPAL 200 M2

CONCEPTO	CONCEPTO	CANTIDAD
ADAPTADOR MACHO DE 3/4"	PIEZA	1
REDUCCION BUSHING DE 1.5"-3/4"	PIEZA	1
ADAPTADOR MACHO HIDRAULICO DE 1.5"	PIEZA	1
TEE HIDRAULICA 3/4"	PIEZA	4
TAPON CEMENTAR 3/4"	PIEZA	4
GOMA DE 16MM	PIEZA	4
INICIAL DE 16MM	PIEZA	4
ELEVADORES DE 30 CM, MANGUERA DE 16MM	PIEZA	4
VALVULAS DE 16MM MANGUERA-CINTILLA	PIEZA	4
CINTILLA CON PERFORACION A 20 CM, CALIBRE 8000 MARCA IRRITEC O TORO	METROS	240
TEFLON 3/4	PIEZA	0.5
CEMENTO PARA PVC DE 500 ML	PIEZA	0.25
LIMPIADOR PARA PVC DE 500 ML	PIEZA	0.25
VALVULA DE 3/4" HIDRAULICA CEMENTAR	PIEZA	1
TUERCA UNION CEMENTAR HIDRAULICA 3/4"	PIEZA	1
TINACO DE 1,100 LITROS	PIEZA	1
FILTRO CON MALLA METALICA PARA AGUA DE 3/4"	PIEZA	1
ASPERSORA MANUAL SCORPION / HYUNDAI, CAPACIDAD 15 LITROS	PIEZA	1
RAQUETA DE NOPAL, VARIEDAD ATLIXCO, UN AÑO DE EDAD DE 40 CM DE LARGO	PIEZA	680
<b>MANO DE OBRA</b>	LOTE	1
SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE MÓDULO, ELABORACIÓN DE CAMAS E INSTALACIÓN DE RIEGO	LOTE	1